

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

ใบสรุปกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง - เขาน้อย (ช่วงที่ 5)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

ตามแบบ อปต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 2/2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน (ก)	ราคาต่อ หน่วย (ข)	ราคาทุน (บาท) (ค) = (ก) x (ข)	Factor F (ง)	ราคาต่อ หน่วย x FF (จ) = (ข) x (ง)	ราคากลาง (บาท) (ฉ) = (ค) x (ง)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและขยายโครงสร้างทาง								
	1.1 ค่าชุดเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ (พื้นทางเดิม)	ตร.ม.	1,575.00	10.63	16,742.25	1.3607	14.46	22,781.18	
2	งานผิวทางคอนกรีต ทน 0.15 เมตร								
	2.1 ค่าทรายหยาบรองพื้น+ค่าแรงปรับระดับ	ลบ.ม.	67.50	770.74	52,024.95	1.3607	1,048.75	70,790.35	
	2.2 ค่าผิวทางคอนกรีต (STRENGTH 350 กก./ตร.ซม.) ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	1,350.00	441.69	596,281.50	1.3607	601.01	811,360.24	
	2.3 ค่ารอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	126.69	1,520.28	1.3607	172.39	2,068.64	
	2.4 ค่ารอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	252.00	93.45	23,549.40	1.3607	127.16	32,043.67	
	2.5 ค่ารอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	225.00	51.36	11,556.00	1.3607	69.89	15,724.25	
3	งานวัสดุกลับไหล่ทาง								
	3.1 ค่าลูกรังพร้อมปรับเกลียวข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	45.00	480.54	21,624.30	1.3607	653.87	29,424.19	
4	งานติดตั้งรางจร								
	4.1 ค่าติดตั้งรางจร	ตร.ม.	81.00	260.00	21,060.00	1.3607	353.78	28,656.34	
5	งานติดตั้งป้ายโครงการ								
	5.1 ค่าติดตั้งป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3607	4,082.10	4,082.10	
					747,358.68	Total		1,016,930.96	

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

ใบสรุปกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง,สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง - เขามะเือง (ช่วงที่ 5)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่าทอง จังหวัดสุรินทร์

ลักษณะงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1.350 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 2/2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน (ก)	ราคาต่อหน่วย (ข)	ราคาทุน (ค) = (ก) x (ข)	Factor F (ง)	ราคาต่อหน่วย x FF (จ) = (ข) x (ง)	ราคากลาง (ฉ) = (ค) x (จ)	หมายเหตุ
-------	--------	-------	-----------	------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------------------	----------

- 1 ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 747,358.68
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- 3 รวมค่าก่อสร้าง (1x2) = 1,016,930.96

=	747,358.68
=	1.3607
=	1,016,930.96

ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์)

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ / จังหวัดยะลา/กรุงเทพมหานคร / ราคาสิบ เดือน มีนาคม 2564

- ค่าแรงงานใช้บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับการออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
- ราคาน้ำมัน อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ พวีฑ์กรกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปัญญา แฉ่มแจ้ง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัชรพล ไชยมงคล)

นิติกรปฏิบัติการ