

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนน คสล.ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง แผ่นที่ 2/2
 ลูกตั้งข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายอ่างกระพงส์-หนองเร้ว (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 3 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แบบเลขที่ 18/2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1.	งานปรับเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	1,911	ตร.ม.	-	8	8	15,288	
2.	งานพื้นที่ทางลูกรังหนา 0.10 ม. -ปริมาณลูกรัง	186	ลบ.ม.	100		100	18,600	
3.	งานผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม. -ทรายหยาบ	102	ลบ.ม.	665	99	764	77,928	
	-เหล็ก wire mesh $\varnothing$ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	1,470	ตร.ม.	46	5	51	74,970	
	-เหล็ก RB $\varnothing$ 19 มม.	43	เส้น	539	-	539	23,177	
	-เหล็ก DB $\varnothing$ 12 มม.	25	เส้น	233	-	233	5,825	
	-ไม้แบบ+คร่าว (คิด 30%)	33	ลบ.ฟ.	449	133	582	19,206	
	-คอนกรีต (STRENGTH 350 กก./ตร.ซม.)	220	ลบ.ม.	2,261	306	2,567	564,740	
	-งานตัดเหล็กและตัดเหล็ก	1.18	ตัน	-	3,300	3,300	3,894	
4.	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	18	เมตร	-	22	22	396	
5.	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	515	เมตร	-	13	13	6,695	
6.	งานลูกรังไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. -ปริมาณลูกรัง	58	ลบ.ม.	100	-	100	5,800	
7.	งานบ่มผิวคอนกรีต	1,470	ตร.ม.	-	7	7	10,290	
8.	งานตีเส้นจราจร	58	ตร.ม.	274	12	286	16,588	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน						843,397	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 /
 ราคาวัสดุบางอย่าง เป็นราคาท้องถิ่น
 - ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรง/ค่าเนิการอัตราราคางานต่อหน่วยงานดินของกรมบัญชีกลาง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
 ราคาน้ำมัน อ.เมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ประมาณการโดย..... เห็นชอบ..... อนุมัติ.....
 นายณรงค์ ทวีเขตรกิจ นางณฤทัย เกตุหอม นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. เกษตรสุวรรณ รองปลัด อบต. รักษาการแทน นายก อบต.เกษตรสุวรรณ
 ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ